SMART and FAST

SP-8000

FEATURES

7t トラックにて搬入可能（本体のみ）

100m(φ165mm)掘削 3 日間
（地層により若干の差があります）

幅 2m の搬入路も自走可能かつ
360°旋回クローラ装備

※地層確認のためのオールコア採取も可能
（φ86mm ワイヤーライン工法）

数々の狭小スペースでの施工実績より

確立された技術とマシンを駆使し

迅速かつ確実な施工をお約束します

【SPECS】

掘削時高さ：4.50m

走行時高さ：2.50m

重量：5.5t

幅：1.65m

ケーシング：216mm

搬入使用車：7t トラック
（100m 掘削）　×1 台
4t トラック
×2 台



配置イメージ

光洋土質調査株式会社　TEL：048-728-2623

採熱管設置工事実績表

年　月	場　所	内　容
2010年 8月	光洋土質調査㈱桶川支店	Uﾁｭｰﾌﾞｼﾝｸﾞﾙ 50m 2箇所　ヒートポンプ冷暖房システム設置
2010年 9月	新潟県十日町(保育園)	Uﾁｭｰﾌﾞｼﾝｸﾞﾙ 85.5m 5箇所 設置
2010年 11月	岩手県八幡平市役所	Uﾁｭｰﾌﾞｼﾝｸﾞﾙ 100m 2箇所 25m 1箇所設置 ｻｰﾏﾙﾚｽﾎﾟﾝｽﾃｽﾄ　流向流速測定 電気検層
2011年 2月	某建設研究所	Uﾁｭｰﾌﾞｼﾝｸﾞﾙ 50m 3箇所設置
2011年 6月	埼玉県さいたま市	Uﾁｭｰﾌﾞﾀﾞﾌﾞﾙ 50m 1箇所設置
2011年 7月	千葉県千葉市某モデルルーム	Uﾁｭｰﾌﾞｼﾝｸﾞﾙ 100m 1箇所設置
2011年 7月	富山県黒部町(一戸建て)	Uﾁｭｰﾌﾞｼﾝｸﾞﾙ 100m 1箇所設置(VP100井戸仕上げ)
2011年 8月	東京都葛飾区某モデルルーム	Uﾁｭｰﾌﾞｼﾝｸﾞﾙ 100m 1箇所設置
2011年 9月	大阪府大阪市城東区	Uﾁｭｰﾌﾞｼﾝｸﾞﾙ 50m 1箇所設置(サーマルレスポンステスト)